

G76厦蓉高速生机省界收费站改造停车区项目初步设计概算审查对照表

项	工程项目名称	单位	上报变更金额		审查变更金额		审查变更增减金额	
			工程数量	金额(元)	工程数量	金额(元)	数量差	金额差(元)
1	2	3	6	7	8	9	10=8-6	11=9-7
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		8,582,253		8,388,485		-193,768
1	四川方向			5,142,990		4,989,663		-153,327
102	路基工程	km		14,785		6,036		-8,749
LJ01	场地清理	km		10,108		1,444		-8,664
LJ0101	清理与掘除	km		10,108		1,444		-8,664
LJ010101	清除表土	m3	371.65	10,108	371.65	1,444		-8,664
LJ02	路基挖方	m3	172	4,677	172	4,592		-85
LJ0201	挖土方	m3	172	4,677	172	4,592		-85
103	路面工程	km		167,105		159,915		-7,190
LM01	沥青混凝土路面	m2	177	68,483	177	65,440		-3,042
LM0102	路面底基层	m2	177	19,569	177	18,152		-1,416
LM010202	水泥稳定类底基层	m2	177	19,569	177	18,152		-1,416
LM0103	路面基层	m2	177	12,652	177	11,773		-879
LM010302	水泥稳定类基层	m2	177	12,652	177	11,773		-879
LM0104	透层、黏层、封层	m2	177	2,126	177	2,125		-1
LM010401	透层	m2	177	1,264	177	1,264		-
LM010402	黏层	m2	354	861	354	861		-1
LM0105	沥青混凝土面层	m2	177.00	34,136	177.00	33,390		-746
LM010501	粗粒式沥青混凝土面层	m2	177.00	13,248	177.00	12,947		-301
LM010502	中粒式沥青混凝土面层	m2	177.00	11,461	177.00	11,215		-246
LM010503	细粒式沥青混凝土面层	m2	177.00	9,427	177.00	9,229		-198
LM05	路面排水	km		98,622		94,474		-4,148
LM0502	排水沟	m3/m	109.45 / 110	98,622	109.45 / 110	94,474		-4,148
LM050201	路肩排水沟(新建及拆除原有排水沟)	m3/m	109.45 / 110	98,622	109.45 / 110	94,474		-4,148
107	交通工程及沿线设施	公路公里		4,958,817		4,821,434		-137,383
10701	交通安全设施	公路公里		298,776		298,138		-639
JA01	护栏	m	594.00	118,732	594.00	118,659		-73
JA0105	钢护栏	m	594.00	118,732	594.00	118,659		-73
JA010501	波形钢板护栏	m	594.00	118,732	594.00	118,659		-73
JA01050101	波形护栏(新增)	m	150.00	95,431	150.00	95,431		-
JA01050102	波形护栏移位	m	444.00	23,301	444.00	23,228		-73
JA03	标志牌	块	5.00	76,016	5.00	75,642		-374
JA0301	铝合金标志牌	块	4.00	74,845	4.00	74,471		-374
JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	2.00	10,636	2.00	10,548		-89

G76厦蓉高速生机省界收费站改造停车区项目初步设计概算审查对照表

项	工程项目名称	单位	上报变更金额		审查变更金额		审查变更增减金额	
			工程数量	金额(元)	工程数量	金额(元)	数量差	金额差(元)
JA030103	单悬臂铝合金标志牌	块	2.00	64,209	2.00	63,923		-286
JA0303	移装县县通标志牌	块	1.00	1,171	1.00	1,171		-
JA04	标线	m2	1200.00	53,235	1200.00	53,055		-181
JA0401	路面标线	m2	1200.00	53,235	1200.00	53,055		-181
JA040101	热熔标线	m2/m	1200.00	53,235	1200.00	53,055		-181
JA06	轮廓标	个	90.00	646	90.00	645		-1
JA0603	栏式轮廓标	个	90.00	646	90.00	645		-1
JA07	防眩、防撞设施			50,147		50,138		-9
JA0704	防撞垫	个	1.00	50,147	1.00	50,138		-9
10707	管理、养护、服务房建工程	m2		4,660,041		4,523,296		-136,744
1070703	服务区	m2/处		4,660,041		4,523,296		-136,744
107070301	服务区房屋	m2	170.00	340,000	170.00	340,000		-
10707030101	公厕室内装修翻新(精装)	m2	170.00	340,000	170.00	340,000		-
107070302	附属设施	m2		4,320,041		4,183,296		-136,744
10707030201	室外土建工程			4,684		4,684		-
1.0707E+12	围墙拆除	m	20.00	4,684	20.00	4,684		-
10707030202	室外安装工程	m2	5000.00	779,697	5000.00	779,673		-25
1.0707E+12	室外给排水管网	m2	5000.00	187,985	5000.00	187,985		-
1.0707E+12	室外电气管网	m2	5000.00	537,100	5000.00	537,100		-
1.0707E+12	室外灯具	套	7.00	54,612	7.00	54,588		-25
1.0707E+14	9mLED纯电灯	套	5.00	20,915	5.00	20,899		-16
1.0707E+14	12mLED中杆灯	套	2.00	33,697	2.00	33,689		-8
10707030203	卡口及室外监控	项	1.00	300,000	1.00	300,000		-
10707030204	导视系统	项	1.00	138,500	1.00	138,500		-
10707030205	给排水设备			656,180		656,180		-
10707030206	外水引入(100mm钢塑复合管+净水设备)			2,440,980		2,304,260		-136,720
108	绿化及环境保护工程	公路公里		2,284		2,279		-5
10803	管养设施绿化及环境保护	m2		2,284		2,279		-5
1080302	绿化及环境保护	m2		2,284		2,279		-5
LH02	场地绿化及环保	m2		2,284		2,279		-5
LH0204	绿化拆除	m2	88.90	116	88.90	115		-1
LH0205	场地绿化		150.00	2,167	150.00	2,163		-4
2	贵州方向			2,961,511		2,930,281		-31,230
102	路基工程	km		18,029		17,700		-329
LJ01	场地清理	km		13,597		13,349		-248

G76厦蓉高速生机省界收费站改造停车区项目初步设计概算审查对照表

项	工程项目名称	单位	上报变更金额		审查变更金额		审查变更增减金额	
			工程数量	金额(元)	工程数量	金额(元)	数量差	金额差(元)
LJ0101	清理与掘除	km		13,597		13,349		-248
LJ010101	清除表土	m3	500.00	13,597	500.00	13,349		-248
LJ02	路基挖方	m3	163.00	4,432	163.00	4,352		-81
LJ0201	挖土方	m3	163.00	4,432	163.00	4,352		-81
103	路面工程	km		692,566		662,021		-30,545
LM01	沥青混凝土路面	m2	1536.50	593,944	1536.50	567,547		-26,397
LM0102	路面底基层	m2	1536.50	169,870	1536.50	157,577		-12,294
LM010202	水泥稳定类底基层	m2	1536.50	169,870	1536.50	157,577		-12,294
LM0103	路面基层	m2	1536.50	109,832	1536.50	102,197		-7,635
LM010302	水泥稳定类基层	m2	1536.50	109,832	1536.50	102,197		-7,635
LM0104	透层、黏层、封层	m2	1536.50	18,454	1536.50	18,445		-9
LM010401	透层	m2	1536.50	10,976	1536.50	10,973		-3
LM010402	黏层	m2	3073.00	7,478	3073.00	7,472		-6
LM0105	沥青混凝土面层	m2	1536.50	295,788	1536.50	289,328		-6,460
LM010501	粗粒式沥青混凝土面层	m2	1536.50	115,233	1536.50	112,613		-2,620
LM010502	中粒式沥青混凝土面层	m2	1536.50	98,896	1536.50	96,773		-2,123
LM010503	细粒式沥青混凝土面层	m2	1536.50	81,659	1536.50	79,942		-1,717
LM05	路面排水	km		98,622		94,474		-4,148
LM0502	排水沟	m3/m	109.45 / 110	98,622	109.45 / 110	94,474		-4,148
LM050201	路肩排水沟(新建及拆除原有排水沟)	m3/m	109.45 / 110	98,622	109.45 / 110	94,474		-4,148
107	交通工程及沿线设施	公路公里		2,214,231		2,213,953		-278
10701	交通安全设施	公路公里		126,866		126,612		-253
JA01	护栏	m	198.00	9,902	198.00	9,870		-32
JA0105	钢护栏	m	198.00	9,902	198.00	9,870		-32
JA010501	波形钢板护栏	m	198.00	9,902	198.00	9,870		-32
JA01050102	波形护栏移位	m	198.00	9,902	198.00	9,870		-32
JA03	标志牌	块	4.00	30,896	4.00	30,805		-91
JA0301	铝合金标志牌	块	4.00	30,896	4.00	30,805		-91
JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	2.00	10,636	2.00	10,548		-89
JA030103	单悬臂铝合金标志牌(仅改面板)	块	2.00	20,259	2.00	20,257		-2
JA04	标线	m2	800.00	35,490	800.00	35,370		-120
JA0401	路面标线	m2	800.00	35,490	800.00	35,370		-120
JA040101	热熔标线	m2/m	800.00	35,490	800.00	35,370		-120
JA06	轮廓标	个	60.00	431	60.00	430		-1
JA0603	栏式轮廓标	个	60.00	431	60.00	430		-1

G76厦蓉高速生机省界收费站改造停车区项目初步设计概算审查对照表

项	工程项目名称	单位	上报变更金额		审查变更金额		审查变更增减金额	
			工程数量	金额(元)	工程数量	金额(元)	数量差	金额差(元)
JA07	防眩、防撞设施			50,147		50,138		-9
JAC704	防撞垫	个	1.00	50,147	1.00	50,138		-9
10707	管理、养护、服务房建工程	m2		2,087,366		2,087,341		-25
1070703	服务区	m2/处		2,087,366		2,087,341		-25
107070301	服务区房屋	m2	376.00	752,000	376.00	752,000		-
10707030101	公厕室内装修翻新(精装)	m2	376.00	752,000	376.00	752,000		-
107070302	附属设施	m2		1,335,366		1,335,341		-25
10707030202	室外安装工程	m2	4000.00	635,266	4000.00	635,241		-25
1.0707E+12	室外给排水管网	m2	4000.00	150,388	4000.00	150,388		-
1.0707E+12	室外电气管网	m2	4000.00	429,680	4000.00	429,680		-
1.0707E+12	室外灯具	套	7.00	55,198	7.00	55,173		-25
1.0707E+14	9mLED纯电灯	套	5.00	20,915	5.00	20,899		-16
1.0707E+14	12mLED中杆灯	套	2.00	33,697	2.00	33,689		-8
1.0707E+14	路灯拆除	套	1.00	585	1.00	585		-
10707030203	卡口及室外监控	项	1.00	300,000	1.00	300,000		-
10707030204	导视系统	项	1.00	138,500	1.00	138,500		-
10707030205	给排水设备			261,600		261,600		-
108	绿化及环境保护工程	公路公里		36,684		36,606		-78
10803	管养设施绿化及环境保护	m2		36,684		36,606		-78
1080302	绿化及环境保护	m2		36,684		36,606		-78
LH02	场地绿化及环保	m2		36,684		36,606		-78
LH0204	绿化拆除	m2	1305.50	1,710	1305.50	1,692		-18
LH0205	场地绿化		2420.70	34,974	2420.70	34,914		-60
110	专项费用	元		477,753		468,541		-9,211
11001	施工场地建设费	元		350,921		344,573		-6,348
11002	安全生产费	元		126,831		123,968		-2,863
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里						-
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里		1,553,530		1,178,342		-375,188
301	建设项目管理费	公路公里		635,852		624,140		-11,712
30101	建设单位(业主)管理费	公路公里		336,891		330,815		-6,076
30102	建设项目信息化费	公路公里		41,142		40,422		-720
30103	工程监理费	公路公里		209,160		205,336		-3,824
30104	设计文件审查费	公路公里		5,748		5,625		-123
30105	竣(交)工验收试验检测费	公路公里		42,911		41,942		-969
303	建设项目前期工作费	公路公里		785,729		526,478		-259,251

G76厦蓉高速生机省界收费站改造停车区项目初步设计概算审查对照表

项	工程项目名称	单位	上报变更金额		审查变更金额		审查变更增减金额	
			工程数量	金额(元)	工程数量	金额(元)	数量差	金额差(元)
30301	项目建议书、可行性研究报告			77,240				-77,240
30302	勘察费			202,425		150,422		-52,003
30303	设计费			506,063		376,055		-130,008
308	工程保险费	公路公里		28,500		27,725		-775
309	其他相关费用	公路公里		103,449				-103,449
30901	招标代理费			60,538				-60,538
30902	全过程造价咨询			42,911				-42,911
4	第四部分 预备费	公路公里		506,789		478,341		-28,448
401	基本预备费	元		506,789		478,341		-28,448
402	价差预备费	元						-
5	第一至四部分合计	公路公里		10,642,573		10,045,169		-597,404
6	建设期贷款利息	公路公里						-
7	公路基本造价	公路公里		10,642,573		10,045,169		-597,404

